الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
نعمل بإتقان من أجلكم

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٣٠٠١٦٢٦٩٦
تاريخ المعاملة: ٢-٢-١٤٤٣
المرفقات: لا يوجد



الرقم : ٤٥
التاريخ : 1443/1/23 هـ
الموافق : 2021/08/31م

المكرم / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر المحترم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إشارة الى خطابكم المرفق رقم 1610 وتاريخ 1442/12/22 هـ بشأن إيصال التيار الكهربائي بمجمع النوعمة التعليمي بأن الحمل يتجاوز 4 م.ف.أ نفيدكم بالاتي :

- اجمالي الأحمال المطلوبة من قبلكم للمجمع هو عدد 4 قواطع جهد 400 فولت سعة كل قاطع 1600 أمبير وبناء عليه فإن اجمالي السعة المطلوبة بالأمبير هو 6400 أمبير أي ما يعادل 4.43 م.ف.أ أي أن الحمل تجاوز 4 م.ف.أ.
- بناء على الفقرة أعلاه فإنه وحسب أنظمة الشركة السعودية للكهرباء يلزم منكم إما توريد وتركيب (عدادات وقواطع الجهد المنخفض ومحطات التوزيع الفرعية وشبكة الجهد المتوسط بين المحطات) حسب المواصفات المعتمدة لدينا وعن طريق أحد المقاولين المعتمدين في الشركة، أو أن يتم سداد كامل التكاليف الفعلية لما سبق وأن تقوم الشركة بالتوريد والتركيب وفي كلتا الحالتين يتم سدادكم رسوم الايصال للقدرة التعاقدية للطلب.
- القدرة التعاقدية لاجمالي طلبكم يتم احتسابها بمجموع قواطع الجهد المنخفض وليس بمجموع قدرة المحولات .

عليه نأمل منكم تجهيز المتطلبات حتى نتمكن من اكمال إجراءات طلبكم.

وتقبلوا فائق التحايا،

المهندس / فهد نايف الدوسري

مدير مكتب خدمات وادي الدواسر والسليل

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم الموحد : 321016927

الرقم 1601

التاريخ 1442/12/22

المشفوع 1



الموضوع / إيصال التيار الكهربائي بمجمع النويعمة التعليمي

سعادة / مدير خدمات كهرباء وادي الدواسر و السليل **حفظه الله**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته **وبعد ،،،،،**

إلحاقاً الى خطابنا رقم ١٢٩٩ بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢ هـ و إشارة إلى خطابكم رقم ٢٧٧ بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٥ هـ بشأن إيصال التيار الكهربائي بمجمع النويعمة التعليمي بأن الحمل يتجاوز ٤ م.ف.أ وأنه وحسب أنظمة شركة الكهرباء السعودية يلزم توريد و تركيب عدادات جهد منخفض و محطات توزيع فرعية و شبكة جهد متوسط بين المحطات . وبعد مخاطبة مدير عام الدراسات و التصاميم بالوزارة بخطاب رقم ٩٦٥٧٥ بتاريخ ١٤٤٢/٨/٤ هـ وتم الإفادة بخطاب رقم ٨٩٥٧٠ بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩ هـ وهي كالاتي :

شبكة الجهد المتوسط تعتبر جزء من ضوابط إيصال التيار الكهربائي للأحمال التي تزيد عن ٤ م.ف.أ و لا تتجاوز ١٦ م.ف.أ و فقاً للدليل الكهربائي للمكاتب الهندسية من الشركة السعودية للكهرباء (مرفق نسخة) .

وحيث ان اجمالي القدرة الكهربائية لبند إيصال التيار الكهربائي و اطلاقة للمشروع قدرة ١٠٠٠ ك.ف.أ و سعة ١٦٠٠ امبير عدد(٤) لا يتجاوز ٤ م.ف.أ فالمشروع لا يحتاج لتنفيذ شبكة الجهد المتوسط .

لذا نأمل من سعادتكم التعاون و الدعم للانتهاء من إجراءات إيصال التيار الكهربائي بالمشروع الموضح أعلاه وذلك لأهمية المشروع القصوى لدينا لأنه المشروع الحكومي الوحيد بالحي .

شاكر ومقدر نشاطكم وفريق العمل معكم لأهمية الضرورة لذلك وشاكرا له

شاكراً و مقدراً تعاونكم الدائم ،،،،،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي ال مجلي

صورة — للصادر .

صورة — لملف المشروع .